

Асфальтобетонный завод Venninghoven ТВА 240 U-C-1, 2008 г.

Стационарный на фундаментах.

Наработка: 1 100 000 т

Спецификация:

1. Бункеры дозаторы каменных материалов, подземного типа, транспортировке и демонтажу не подлежат. Необходимо сделать бункера заново.
2. Башня. 5 фракций. Грохот, карманы горячих материалов, миксер.
3. Бункер накопитель всего 340 т, 5 секций, прямая выгрузка
4. Установка подачи целлюлозы.
5. Установка подачи жидких добавок.
6. Горелка газ.
7. Обогрев электричеством.
8. Емкости минерального порошка - 2 шт. по 70 м³, емкости пыли 2 шт. по 70 м³.
9. Емкости битума – 4 шт. вертикального типа по 100 м³.

В 2020 году произведен капремонт: замена всех броней в миксере, замена опорных роликов сушильного барабана, замена нагревательных элементов и изоляции битумопроводов, замена ленты элеватора пыли и минерального порошка, замена сит грохота, замена рукавов и каркасов рукавного фильтра 500 шт., замена уплотнения грохота, замена ленты и очистителя загружающего конвейера, замена входных лопастей сушильного барабана, монтаж футеровки на стенке суш. барабана, ремонт редукторов приводов суш. барабана, ремонт щитовой и замена кабелей скиповой телеги, замена уплотнений насосов битумного комплекса, замена заслонки приточного воздуха.

Цена: 77 000 000 рублей в СПб (без НДС, владелец-компания работает без НДС).

